

件名：第1、第2及び第3実験棟男女トイレ大便器具洋式化修繕

|   | 質 問 事 項   | 回 答  |
|---|---|--|
| 1 | 床補修についてですが モルタル均し仕上げとし タイル補修（同等品による）は不要と考えてよろしいですか？   | 床補修について、モルタル均し仕上げ（金コテ仕上げ）とし、タイル補修（同等品による）は不要です。  |
| 2 | 個室下部の開口部位塞ぎについてですが 塞ぎ材料の仕様についてご指示ください。  | 個室下部の開口部位塞ぎについて、塞ぎ材料の仕様は、モルタル（差し筋あり）です。  |
| 3 | 各トイレは工事期間中、使用禁止させていただけると考えてよろしいですか？   | 各修繕箇所のトイレについては、工事期間中、必要最低限の範囲内で使用禁止とします。<br>修繕箇所以外の別階等のトイレについては、修繕に影響がない限り使用可能とする措置を考えております。 |
| 4 | 工事の流れについてですが、全トイレ9カ所を一度に使用禁止とすることは可能なものなのでしょうか？<br>それとも第1実験棟完了→第2実験棟完了→第3実験棟といったような流れでしょうか？ | 各実験棟で、男女ともに使用できるトイレが1箇所でも確保されるのであれば、修繕対象の9箇所を一度に使用禁止とする措置は可能です。                              |
| 5 | 各作業は平日日中作業が可能と考えてよろしいですか？   | 各作業は、平日の日中作業が可能ですが、騒音や振動等が大きい作業については、作業日や時間帯を調整させていただく場合があります。                               |
|   |   |  |